

Przedmiar robót do kosztorysu modernizacji alejek spacerowych przy szpitalu w Makowie Podh - 2018 rok

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (16.5+2.5+17.2+24.8+23.8+34+25.6)*1.09+(3.14*49)	m ² m ²	311.26	
				RAZEM	311.26
2	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 27+3+16.5+5.5+5+17.2*3+34+25.6*2+24*2+25*2+2*3.14*7	m m	335.76	
				RAZEM	335.76
3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 311.26*0.07+292*0.08	m ³ m ³	45.15	
				RAZEM	45.15
4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 0.6 16.8	m ³ m ³	16.80	
				RAZEM	16.80
5	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 336	m m	336.00	
				RAZEM	336.00
6	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. 336	m m	336.00	
				RAZEM	336.00
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem Krotność = 0.5 336*0.05	m ³ m ³	16.80	
				RAZEM	16.80
8	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej 336+7.5*3+(3*1.5*8)	m ² m ²	394.50	
				RAZEM	394.50
9	KNR-W 4-01 0324-06	Obsadzenie ław parkowych 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00