

Przedmiar robót do kosztorysu inwest budowy parkingu przy budynku F szpitala w Suchej Beskidzkiej-2018

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 2-31 d.1 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		24	m	24.00	
				RAZEM	24.00
2	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		48	m	48.00	
				RAZEM	48.00
3	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		48*0.3*0.39	m ³	5.62	
				RAZEM	5.62
4	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		48	m	48.00	
				RAZEM	48.00
5	KNR 2-31 d.1 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.V-VI głębok. 20 cm	m ²		
		4*20	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
6	KNR 2-31 d.1 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.V-VI - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
		Krotność = 8 4*20	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
7	KNR 2-31 d.1 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.	m ²		
		20 cm 80	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
8	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.	m ²		
		15 cm 80	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
9	KNR 2-31 d.1 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		Krotność = 5 80	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
10	KNR 2-31 d.1 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz.	m ²		
		8 cm 80	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
11	KNR 2-31 d.1 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		Krotność = 2 80	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
12	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		80	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
13	KNR 2-01 d.1 0505-03	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.V-VI i obsianie trawą	m ²		
		2*12	m ²	24.00	
				RAZEM	24.00