

Przedmiar robót do kosztorysu inwest przebudowy pomieszczeń dla Dziennego Oddz Chemioterapii w Suchej B - 2018

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Pokrywy na świetliki					
1	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad	m ²		
d.1	202 0541-02	25 cm 12*0.7*4*1.17	m ²	39.312	
				RAZEM	39.312
2 Izolacja ściany od strony bloku A wraz z drenażem					
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3	m ³		
d.2	0217-02	na odkład w gruncie kat.III 7.5*3*2.96	m ³	66.600	
				RAZEM	66.600
3	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-	m ³		
d.2	0310-02	bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 7.5*3*2.96	m ³	66.600	
				RAZEM	66.600
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa-	m ²		
d.2	0348-02	wapiennej 3.3*5.3	m ²	17.490	
				RAZEM	17.490
5	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.2	0509-03	1.5*11.7	m ²	17.550	
				RAZEM	17.550
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.II o podłożach z z	m ²		
d.2	0727-03	cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 1.5*11.7	m ²	17.550	
				RAZEM	17.550
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z	m ²		
d.2	0603-05	past emulsyjnych asfalt.gęstych - pierwsza warstwa - Botament 3*6.75	m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z	m ²		
d.2	0603-06	past emulsyjnych asfalt.gęstych - druga i nast.warstwa 3*6.75	m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
9	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lep-	m ²		
d.2	0609-08	ku bez siatki metal. 1.5*11.7	m ²	17.550	
				RAZEM	17.550
10	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -	m ²		
d.2	2612-06	przyklejenie warstwy siatki na ścianach 3*5.85	m ²	17.550	
				RAZEM	17.550
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z	m ²		
d.2	0603-05	past emulsyjnych asfalt.gęstych - pierwsza warstwa - Botament 3*5.85	m ²	17.550	
				RAZEM	17.550
12	KNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania	m ²		
d.2	0207-01	powierzchni 3.2*6.35	m ²	20.320	
				RAZEM	20.320
13	KNR 2-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego łamanego w goto-	m ³		
d.2	0610-05	wym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa 1.28	m ³	1.280	
				RAZEM	1.280
14	KNR 11	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-	m		
d.2	0703-03	125 mm 8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 4-01	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o	szt.		
d.2	0208-01	grub.do 10 cm - przyłącz do studzienki 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-15	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , z zewnątrz	m		
d.2	0228-03	42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
17	KNR 2-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z goto-	m ³		
d.2	0610-06	wego kruszywa 5.04	m ³	5.040	
				RAZEM	5.040

Przedmiar robót do kosztorysu inwest przebudowy pomieszczeń dla Dziennego Oddz Chemioterapii w Suchej B - 2018

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 66.600	m ³ m ³	 66.600	
				RAZEM	66.600
19 d.2	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 32.250	m ² m ²	 32.250	
				RAZEM	32.250
20 d.2	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 32.250	m ² m ²	 32.250	
				RAZEM	32.250
3 Daszek nad wejściem do budynku wraz z obróbką ściany od strony południowej					
21 d.3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
22 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 56.100	m ² m ²	 56.100	
				RAZEM	56.100
23 d.3	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
24 d.3	NNRNKB 202 0411-02	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
25 d.3	NNRNKB 202 0420-01	(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
26 d.3	NNRNKB 202 0537-02	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
27 d.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 56.100	m ² m ²	 56.100	
				RAZEM	56.100
28 d.3	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
29 d.3	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 262.5	m ² m ²	 262.500	
				RAZEM	262.500
30 d.3	KNR 0-28 2620-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 44.1+(135-20.2)+(296-46.3)+59	m ² m ²	 467.600	
				RAZEM	467.600
31 d.3	KNR 0-28 2630-05	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą 44.1+(135-20.2)+(296-46.3)+59	m ² m ²	 467.600	
				RAZEM	467.600

