

Przedm robót do koszt inwest modernizacji nawierzchni placów manewrowych przy szpitalach w Suchej Beskidzkiej i Makowie Podh

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Szpital Sucha Beskidzka - plac manewrowy w okolicach kuchni					
1	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1	m ²		
d.1	0114-04	cm grub.po zagęszcz. Krotność = 6 463+453	m ²	916.000	
				RAZEM	916.000
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1406-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.1	0310-01	wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 916	m ²	916.000	
				RAZEM	916.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.1	0310-02	wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 916	m ²	916.000	
				RAZEM	916.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.1	0310-05	ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 916	m ²	916.000	
				RAZEM	916.000
7	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03	22*0.2*0.3	m ³	1.320	
				RAZEM	1.320
8	KNR 2-31	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z	m ²		
d.1	0815-02	płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 22*1	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
9	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 15 cm	m ²		
d.1	0804-03	22*1	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
10	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy	m ²		
d.1	0804-04	1 cm grub. Krotność = 15 22*1	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	22*0.3*0.3	m ³	1.980	
				RAZEM	1.980
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0403-01	22+1+1	m	24.000	
				RAZEM	24.000
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.	m ²		
d.1	0114-01	20 cm 22*1	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz.	m ²		
d.1	0114-03	8 cm 22*1	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1	m ²		
d.1	0114-04	cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 22*1	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.1	0511-02	mentowo-piaskowej 22*1	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
2 Szpital Maków Podh. - zatoka manewrowa dla PSP (za budynkiem nr 1)					
17	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr.	szt.		
d.2	0101-03	26-35 cm)			

Przedm robót do koszt inwest modernizacji nawierzchni placów manewrowych przy szpitalach w Suchej Beskidzkiej i Makowie Podh

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR 2-01 d.2 0202-06	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 12*6*0.8	m ³ m ³	57.600	
				RAZEM	57.600
19	KNR 2-31 d.2 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 12*6	m ² m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
20	KNR 2-31 d.2 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 72	m ² m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
21	KNR 2-31 d.2 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 52 37	m ² m ²	37.000	
				RAZEM	37.000
22	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (12+6)*0.3*0.3	m ³ m ³	1.620	
				RAZEM	1.620
23	KNR 2-31 d.2 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej 12+6	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
24	KNR-W 2- d.2 02 0259-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie gr.6 mm 26	szt szt	26.000	
				RAZEM	26.000
25	KNR 2-31 d.2 0308-01	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm 72	m ² m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
26	KNR 2-31 d.2 0308-02	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - każdy dalszy 1 cm grub. Krotność = 3 72	m ² m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
27	KNR 2-31 d.2 1004-05	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) 72	m ² m ²	72.000	
				RAZEM	72.000